1. Общие положения:
1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ по уходу и укосу газона на территории аэродрома.
1.2. Цель работ - поддержание травяного покрова на территории аэродрома в состоянии, обеспечивающем:
- безопасность полетов воздушных судов;
- предотвращение скопления птиц и животных;
- надлежащее санитарное и эстетическое состояние территории.
1.3. выполняются специализированной подрядной организацией с использованием собственной техники и персонала.
1.4. Подрядчик обязан соблюдать требования авиационной безопасности, охраны труда и экологических норм.

2. Цель оказания услуг
Целью оказания услуг является поддержание травяного покрова на территории аэродрома в состоянии, соответствующем требованиям эксплуатационной пригодности аэродромов, обеспечивающем:
- безопасность полетов воздушных судов;
- предотвращение скопления птиц и животных;
- сохранность аэродромной инфраструктуры;
- надлежащее санитарное состояние территории.

3. Место выполнения работ:
3.1. Работы выполняются на территории аэродрома, включая:
- летное поле;
- обочины взлетно-посадочных прлос (ВПП);
- рулежные дорожки;
- зоны безопасности;
- участки вокруг светосигнального оборудования;
- иные травяные участки аэродромной территории.
- ежедневные работы и участки выполнения работ должны быть согласованы с аэродромной службой и начинаться только после разрешения начала работ.
3.2. Общая площадь обслуживаемой территории: 280 га.
3.3.Точные границы участков определяются схемой аэродрома, предоставляемой Заказчиком.

4. Состав и объем работ:
Подрядчик выполняет следующие виды работ:
4.1. Укос газона (травы):
- регулярный покос травяного покрова механизированным способом;
- высота травы после покоса - 5-10 см (или согласно требованиям Заказчика);
- недопущение превышения высоты травостоя более 20-25 см.
4.2. Уборка скошенного газона (травы):
- сбор и вывоз скошенного газона (травы) при необходимости;
- предотвращение образования валов и скоплений газона (травы).
4.3. Своевременный уход за газоном - полив, обработка и.т.д.
4.4. Дополнительные работы:
- подкашивание труднодоступных мест (вокруг знаков, ограждений, светосигнального оборудавания);
- удаление сорной растительности;
- контроль состояния травяного покрытия.

5. Периодичность выполнения работ:
5.1. Работы выполняются в вегетационный период: Март - Декабрь (или согласно климатическим условиям).
5.2. Периодичность укоса: 1 раз в 10-20 дней либо по фактическому состоянию травостоя.
5.3. При интенсивном росте травы допускается увеличение частоты покоса.

6. Требования к технике:
Подрядчик должен использовать специализированную технику, включая:
- тракторы с косилками;
- роторные или сегментные косилки;
- триммеры для труднодоступных мест.

Требования к технике:
- исправное техническое состояние;
- наличие искрогасителей (при необходимости);
- минимальный риск повреждения аэродромного покрытия;
- низкий уровень выброса посторонних предметов (FOD).

7. Требования к персоналу:
7.1. Персонал подрядчика должен:
- пройти инструктаж по технике безопасности;

- иметь квалификацию для управления техникой;
- соблюдать пропускной режим аэродрома.

7.2. При работе на летном поле персонал обязан:
- выполнять указания аэродромной службы;
- соблюдать требования авиационной безопасности;
- иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ;
- пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности;
- соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима;
- использовать сигнальную спецодежду повышенной видимости;

8. Требования по безопасности:
Подрядчик обязан:
- выполнять работы только с разрешения службы аэродрома;
- немедленно прекращать работы при приближении воздушных судов;
- не допускать попадания техники и персонала в рабочие зоны без согласования;
- контролировать отсутствие посторонних предметов на летном поле;
- обязательное выполнение требований по передвижению по аэродрому, прохождение инструктажа со службой режима (по пешему движению по аэродрому и получения допуска по передвижению на спец.технике).

9. Контроль качества работ:
9.1. Контроль качества выполняемых работ осуществляет Заказчик.
9.2. Критерии оценки:
- соответствие высоты травы установленным требованиям;
- отсутствие нескошенных участков;
- отсутствие повреждений инфраструктуры аэродрома;
- своевременность выполнения работ.

10. Срок оказания услуг:
Срок оказания услуг: с «Марта 2026г.» по «Декабрь 2026г.»

11. Порядок приемки работ:
11.1. Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика.
11.2. Подрядчик предоставляет акты выполненных работ.
11.3. В случае выявления недостатков Исполнитель обязан устранить их за

свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

12. Требования к подрядной организации:
Подрядная организация должна:
- иметь опыт и сертификаты выполнения аналогичных работ;
- обладать необходимой техникой и персоналом;
- соблюдать требования безопасности на аэродромах;
- иметь разрешительные документы на осуществление деятельности.
- соблюдать требования действующего законодательства.

Телефон: +998907885937
e-mail: Dilshod.Aminov@uzairways.com

Скачать PDF