Приложение №1

Список регламентированных работ

- Проверка системы смазки (с заменой масла и масляных фильтров в срок, определенный графиком регламентированных работ);
- Проверка топливной системы (с заменой топливных фильтров в срок, определенный графиком регламентированных работ);
- Проверка системы охлаждения (с заменой охлаждающей жидкости в срок, определенный графиком регламентированных работ);
- Проверка устройства обогрева охлаждающей жидкости, WH;
- Температура охлаждающей жидкости, C;
- Проверка цепей DC;
- Проверка цепей AC;
- Проверка системы газовыхлопа;
- Проверка системы управления;
- Проверка системы шумоглушения;
- Результаты тестового запуска без нагрузки;
- Результаты тестового запуска под нагрузкой;
- Давление масла, PCI / BAR;
- Напряжение заряда аккумуляторных батарей (с заменой по необходимости, или в срок, определенный графиком эксплуатации аккумуляторных батарей на дизель генераторных установках);
- Частота вращения вала двигателя R.P.M., об/мин.;
- Частота тока на выходе, Hz;
- Напряжение тока на выходе, V;
- Проверка соответствия мощности;
- Проверка соответствия напряжения;
- Внешний осмотр генератора;
- Проверка гибких соединений двигателя;
- Проверка электрических соединений блоков и узлов;
- Соответствие техническим условиям места установки;
- Проверка уровня масла;
- Проверка уровня охлаждающей жидкости;
- Проверка состояния, натяжения приводного ремня;
-Проверка состояния оборудования: дизель, генератор, зарядный генератор аккумулятора, панель контрольных приборов, автоматическая панель переключения нагрузки, устройство обогрева охлаждающей жидкости;
- Проверка выходных параметров:

U - 400V A-B, 400V B-C, 400V C-A
U - 230V A-N, 230V B-N, 230V C-N

- Частота – 50Hz;
- Время переключения с промышленной электросети на резервный источник (для аппаратуры автоматики), сек.- 15.